



PRZĘKRÓJ TYPOWY skala 1:50
km roboczy od 0+387 do 0+415:

STAN ISTNIEJĄCY



STAN PROJEKTOWANY



B

KONSTRUKCJA POBOCZA

8cm	Koska brukowa betonowa, szara
3cm	Podsyпка cem.-piaskowa 1:4
10cm	Podbudowa z kruszywa łamennego 0/31,5mm
20cm	Podbudowa z kruszywa łamennego 0/63mm

C

POSADOWIENIE KRAWĘŻNIKA

15x30cm	Krawężnik bet. wibroprasowany
5cm	Podsyпка piaskowo-cem. 1:4
15cm	Ława z betonu C12/15 - 0,06m ³ /mb

A

POSADOWIENIE OBRZEŻA

8x30cm	Obrzeże bet. wibroprasowane
5cm	Podsyпка piaskowo-cem. 1:4
10cm	Ława z betonu C12/15 - 0,03m ³ /mb

INWESTOR:	Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie	DATA:	09-2018r.
-----------	-------------------------------------	-------	-----------

TEMAT:	Remont drogi powiatowej nr 1175K Charsznica - do drogi 783, od km 1+223 do km 1+343, dł. 120mb polegająca na wykonaniu utwardzonego pobocza (kilometrów roboczy opisany w projekcie zagospodarowania terenu to odcinek od km rob. 0+295 do km rob. 0+415).	FAZA:	PB
--------	--	-------	----

TREŚĆ:	PRZĘKRÓJ TYPOWY	DATA:	NR. - 4
--------	-----------------	-------	---------

PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Roman Suchoń	SKALA:	1 : 50
--------------	-----------------------	--------	--------