



POWIAT MIECHOWSKI ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MIECHOWIE



ul. Warszawska 11, 32-200 Miechów
REGON 299943221
NIP 659-154-58-68
www.zdpmiechow.pl

tel. 41 381 11 61
41 381 11 98

email: postepowania@zdpmiechow.pl

Znak sprawy: SE.261.18.2023
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00489372/01

Miechów, dn.15.11.2023r.

Zmiana Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:

Remont drogi powiatowej nr 1230 K na odcinku I w km od 0+000 do km 2+600, na odcinku II w km od 4+485 do km 5+365 (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1232K w km 5+073) w miejscowości Dziaduszyce, Nieszków i Miroszów, Powiat Miechowski.

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz.1605 z poz. zm.)

Zamawiający koryguje błąd pisarski i zmienia treść SWZ dotyczącą błędnie podanej nazwy przedmiotu zamówienia w pkt. 4.1 .

Zmienia się treść pkt. **4.1 SWZ** który po zmianach przyjmuje brzmienie:

4.1 Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych związanych z

Remont drogi powiatowej nr 1230 K na odcinku I w km od 0+000 do km 2+600, na odcinku II w km od 4+485 do km 5+365 (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1232K w km 5+073) w miejscowości Dziaduszyce, Nieszków i Miroszów, Powiat Miechowski.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) Roboty drogowe

ROBOTY ZIEMNE I ROZBIÓRKOWE

- Roboty rozbiórkowe: rozebranie krawężników, obrzeży, ścieku z korytek, przepustów zjazdowych,

- Zebranie namulonej ziemi w obrębie krawędzi jezdni,

- Odbudowa rozmytej krawędzi jezdni, wyk. koryta pod konstrukcję drogi

- Frezowanie nawierzchni, śr.gr.7cm, korekta niwelety

ODWODNIENIE DROGI

- Roboty ziemne: odbudowa skarp nasypu i wykopów

- Wymiana uszkodzonych elementów przepustu pod drogą, skrzynkowy otwarty, przepustu,

- Wykonanie ścieków, prefabrykowane korytko trójkątne,

- Umocnienie skarp, elem. typu Krata

- Ustawienie krawężnika betonowego na ławie,

- Ustawienie obrzeża betonowego na ławie z oporem,

- Wymiana elem. przepustów zjazdowych z rur,
 - Wymiana uszkodzonych elementów murków czołowych na przepustach zjazdowych,
- PODBUDOWA**
- Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod odbudowę konstrukcji korpusu drogi,
 - Warstwa odcinająca z piasku gruboziarnistego,
 - Podbudowa z kruszyw łamanych, warstwa dolna po zagęszczeniu 25cm
 - Podbudowa z kruszyw łamanych, warstwa dolna po zagęszczeniu 20cm, na zjazdach i najazdach przy przepuście
 - Podbudowa z kruszyw łamanych, warstwa górna po zagęszczeniu 15cm
- NAWIERZCHNIA**
- Warstwa profilująco- wzmacniająca z mieszanki mineralno-asfaltowej 75kg/m² **dla KR2**
 - Warstwa ścieralna gr.4cm z betonu asfaltowego – **KR3**
- POBOCZA**
- Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym śr. gr.10cm, szer.0,5m,
 - Plantowanie poboczy, szer. 0,5m
- ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO**
- Wymiana barier stalowych SP-05

2) Tablice informacyjne:

- Wykonanie i montaż tablic informacyjnych o realizacji projektu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (treść zgodna ze wzorem regulaminu projektu).

Pozostałe warunki pozostają bez zmian.

Udzielone wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.

Dyrektor
Zarządu Dróg Powiatowych
w Miechowie
inż. Krzysztof Szarek
Podpis elektroniczny