

### **Zakres opracowania projektowego**

dla zadania pn.” Przebudowa drogi powiatowej nr 1185K Tunel – Charsznica od km 0+000 do km 2+400, dł. 2,400km odc. Tunel przez las

#### **PLANOWANY ZAKRES ROBÓT:**

##### **1. Nawierzchnia**

Wykonanie wzmocnienia konstrukcji wraz z poszerzeniem drogi wg potrzeb wynikających z badań geologicznych, nośności w zakresie od km 0+000 do km 2+400. Obciążenie ruchem KR-2 dla konstrukcji drogi, KR-3 dla warstw bitumicznych nawierzchni ( Nośność 115kN/oś).

Zakładane przekroje charakterystyczne i szerokości nawierzchni:

Odc. km 0+000÷km 2+400 szer. 5,5m przekrój drogowy

##### **2. Pobocza**

Pobocza z kruszywa łamanego szerokości 0,75-1,0m;

- 0+000 – 2+400

##### **3. Remont przepustów wg potrzeb (murki, uszczelnienie, umocnienie wlot/wylot)**

Km 0+098  $\varnothing$ 0,6/7,5

Km 2+310  $\varnothing$ 1,0/9,4

##### **4. Renowacja odwodnienie powierzchniowego**

Renowacja i przebudowa rowów odwodnieniowych wraz z wymianą uszkodzonych przepustów na nowe.

##### **5. Zjazdy**

Nawierzchnia na zjazdach wykonana z betonu asfaltowego.

##### **6. Oznakowanie pionowe**

Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu dla całej drogi powiatowej 1185K.

Wymiana oznakowania na całym odcinku drogi.