

Opis zakresu opracowania projektowego dotyczącego zadania pn.: „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1186K na odcinku I - w km od 6+921,5 do km 6+991,5 na odcinku II - w km od 7+399,29 do km 7+451,27, w miejscowości Miechów – Charsznica i Charsznica, Powiat Miechowski**” - na długości 0,122 km,

#### **PLANOWANY ZAKRES ROBÓT:**

*Przedmiotowe opracowania stanowią uzupełnienie dokumentacji projektowych: w km 6+991,56 - 7+399,29 i w km 7+451,27 - 7+705,00, dla których inwestor uzyskał zgłoszenia robót budowlanych.*

#### **1. Chodnik**

Budowa chodnika:

- odcinek I - w km od 6+921,5 do km 6+991,5 na długości ok. 70 mb,
  - odcinek II - w km od 7+399,29 do km 7+451,27, na długości ok. 52 mb,
- zgodnie z obowiązującymi przepisami

#### **2. Odwodnienie**

Na odcinkach budowanego chodnika w km j.w. należy zaprojektować nowe odwodnienie drogi zgodnie z wymogami technicznymi oraz ukształtowaniem terenu.

Należy uwzględnić remont lub przebudowę przepustów drogowych na przedmiotowych odcinkach drogi.

#### **3. Zjazdy**

Na długości budowanego chodnika, należy zaprojektować zjazdy z kostki betonowej.

#### **4. Oznakowanie**

W przypadku wprowadzania zmian w organizacji ruchu należy wykonać projekt stałej organizacji ruchu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tekst jednolity: Dz. U z 2017 r., poz. 784), **dla odcinka drogi objętego projektem.**

#### **5. UWAGA!**

Dokumentację projektową należy podzielić na dwa odrębne projekty.

- I w km od 6+921,5 do km 6+991,5 na długości ok. 70 mb w m. Charsznica,
- II w km od 7+399,29 do km 7+451,27, na długości ok. 52 mb w m. Miechów - Charsznica,

Dla powyższych odcinków należy wykonać odrębnie:

- przedmiar robót,
- kosztorys inwestorski,
- kosztorys ofertowy.