

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztyorys	Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg Przebudowa drogi powiatowej 1232K Raszówek - Dosłońce - Miroszów w m. Dosłońce, odc. od km 1+472 do km 2+162, dł. 0,690km		
1	Element	Roboty ziemne		
1.1	KNNR 1/201/2	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1 km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu III		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Roboty ziemne związane z rozbiórką zniszczonej podbudowy na krawędzi nawierzchni	680*4,2*0,2	571,20	
	RAZEM:		571,20	m3 571,20
2	Element	Podbudowa		
2.1	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Profilowanie podłoża pod konstrukcję nawierzchni	680*4,2	2 856,00	
	RAZEM:		2 856,00	m2 2 856,00
2.2	KSNR 6/113/1	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/63	680*4,2	2 856,00	
	RAZEM:		2 856,00	m2 2 856,00