

Przedmiar robót

Utwardzenie terenu obejmującego część działek o nr ewidencyjnym 394/2 oraz 397/1 w obrębie ewid. Książ Mały

Nazwa i kod CPV: **45000000-7 Roboty budowlane**
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Inwestor: **POWIAT MIECHOWSKI**

Data opracowania:
2026-01-14

Autor opracowania:
mgr inż. Marcin Tompolski

.....

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg Utworzenie terenu obejmującego część działek o nr ewidencyjnym 394/2 oraz 397/1 w obrębie ewid. Książ Mały		
1	Element	Roboty ziemne		
1.1	KNNR 1/201/2	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1 km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu III		
		Wylczenie ilości robót:		
		Roboty ziemne- koryto pod konstrukcję 442*5,7*0,20	503,88	
		Roboty ziemne- koryto pod konstrukcję 210*0,7*0,2		
		poszerzenie do 5,7	29,40	
		RAZEM:	533,28	m3
2	Element	Podbudowa		
2.1	KSNR 6/111/2	Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25 kg/m2, warstwa po zagęszczeniu 20 cm, z gruntofrezarką (2)		
		Wylczenie ilości robót:		
		Stabilizacja gruntu spoiwem 442*5,7		
		hydraulicznym Rm=2,5MPa grubość 20cm	2 519,40	
		Stabilizacja gruntu spoiwem 210*0,7		
		hydraulicznym Rm=2,5MPa grubość 20cm - poszerzenie	147,00	
		RAZEM:	2 666,40	m2
2.2	KSNR 6/113/6	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm		
		Wylczenie ilości robót:		
		Podbudowa z kruszywa łamanego 442*5,7		
		stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5- grubość warstwy 15cm	2 519,40	
		Podbudowa z kruszywa łamanego 210*0,7		
		stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5- grubość warstwy 15cm- poszerzenie	147,00	
		RAZEM:	2 666,40	m2
2.3	KSNR 6/308/1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 3 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t		
		Wylczenie ilości robót:		
		Nawierzchnia z betonu asfaltowego KR2 442*5,6	2 475,20	
		grubość warstwy 3cm		
		Nawierzchnia z betonu asfaltowego KR2 320*5,6	1 792,00	
		grubość warstwy 3cm		
		Rozjazd 30	30,00	
		RAZEM:	4 297,20	m2
2.4	KSNR 6/309/2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t		
		Wylczenie ilości robót:		
		Nawierzchnia z betonu asfaltowego KR3 442*5,5	2 431,00	
		grubość warstwy 4cm		
		Nawierzchnia z betonu asfaltowego KR3 320*5,5	1 760,00	
		grubość warstwy 4cm		
		Rozjazd 30	30,00	
		RAZEM:	4 221,00	m2