

PRZEDMIAR ROBÓT

Zad. 2 Likwidacja miejsc przetomowych typu ciężkiego
miejsce i lokalizacja wg załącznika nr 2

Lp	Podstawa	Opis robót	Jednostka	Ilość
1	4	5	6	7
1.1	D-01.02.04 D-02.00.01 D-02.01.01 D-04.01.01 D-04.04.02a D-04.04.02b D-05.03.05a	<ul style="list-style-type: none"> - Rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej gr. śr. 8cm - Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1 km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu IV-VI koryto gł. 0,55m - Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV - Podbudowy z stabilizacji piasku cementem $R_m=2,5MPa$, H6warstwa dolna, po zagęszczeniu 20cm - Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25·cm - Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm - Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grykowa, samochód 5-10·t - KR2 - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grykowa, samochód 5-10·t - KR3 	m2	158,00

03.02.2026

KIEROWNIK
Sławomir Dudał
mgr inż. Sławomir Dudał