

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztyorys	Remont przepustu 2xØ150 cm w km 11+918 ciągu drogi powiatowej nr 1225K Kalina Rędziny - Gluzy - Działoszyce w m. Kropidło		
1	Element	Roboty ziemne i odwodnieniowe		
1.1	KNR 233/602/4 (1)	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych 2-otworowych, rury Fi-2x150·cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		wydłużenie przepustu drogowego fi 2x150 na wylocie o 1 mb	1,0	
				1,000000
		RAZEM:		1,000000
1.2	KNR 233/606/1 (1)	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych, przepusty rurowe	m	1,00
		Wyliczenie ilości robót:		
		wykonanie murka czołowego ze skrzydełkiem na przepuście drogowym fi 2x150 wraz z wykonaniem robót ziemnych		
		murek czołowy z fundamentem	$(5,0*2,0 - 2*1,77)*0,3 + 5,0*1,0*0,5$	4,438000
		skrzydełko z fundamentem	$0,5*(2,0+1,2)*2,5*0,3 + 2,5*1,0*0,5$	2,450000
		RAZEM:		6,888000
1.3	KNR 201/206/4 (2)	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 1·km, koparka 0,60·m3, grunt kategorii III, samochód 5-10·t	m3	6,89
		Wyliczenie ilości robót:		
		koryto pod utwardzenie pobocza wraz z odwozem ziemi	15,0*0,4	6,000000
		uzupełnienie koryta kruszywem - Sołectwo Kropidło		
		RAZEM:		6,000000
2	Element	Urządzenia BRD		
2.1	KNNR 6/703/2	Bariery ochronne stalowe, jednostronne, masa 1 metra barier 39,0·kg		
		Wyliczenie ilości robót:		
		ustawienie barier stalowych ochronnych SP-05 przy przepuście drogowym - bariery łukowe	20,0	
				20,000000
		RAZEM:		20,000000
			m	20,00

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
 SEKCJI DROG I MOSTÓW
mgr inż. Grzegorz Sobczyk