

Remont i przystosowanie budynku garażowego wyposażonego kanał - baza przy ul. Piłsudskiego 76 w Miechowie

Kod CPV
445233000-9
45233142-6

LP	POZYCJA SST	OPIS ROBÓT	JEDN.	ILOŚĆ	CENA JEDN. (NETTO)	WARTOŚĆ (NETTO)
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Element	Ocieplenie sufitów oraz ścian				
1.1.1	Kalkulacja indywidualna	Izolacje cieplne na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa - izolacja dachu w systemie natryskowym z pianki poliuretanowej (PUR-twarda) min 8cm - dotyczy hail garażowej przeznaczonej pod naprawy sprzętu w okresie zimowym	m2 -	138,00		
1.1.2	KNR 401/711/2 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2 m2 (w 1 miejscu) uzupełnieni ubytków tynku zaprawą cementowo-wapienną	m2	25,00		
1.2	Element	Podłoga + kanał				
1.2.1	KNR 401/212/2	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15 cm; rozbiórka powierzchni posadzki bez kanału,	m3	18,99		
1.2.2	KNR 231/103/2	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV; powierzchnia posadzki bez kanału,	m2	138,00		
1.2.3	KNR 401/202/1	Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi do 6-mm, gładkie; zbrojenie posadzki - siatka zbrojeniowa,	kg	273,60		
1.2.4	KNR 202/1101/1 (4)	Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły; posadzka betonowa z betonu B-20,	m3	13,80		
1.2.5	KNR 202/701/10	Kanały wewnątrz budynku, obramowanie z kątownika; obramowanie kanału z kątownika 40x40x4	m	17,60		
1.2.6	KNR 401/108/2	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1 km, grunt kategorii III; wywóz gruzu z rozbiórki,	m3	18,99		
1.3	Element	Bramy garażowe				
1.3.1	KNR 401/102/2	Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5-m w gruncie suchym lub wilgotnym, głębokość do 1,5-m, grunt kategorii III; wykopy pod słupy - 4 szt.,	m3	0,64		
1.3.2	KNR 401/201/4	Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, słupy prostokątne; słupy 4 szt.,	m2	9,12		
1.3.3	KNR 401/202/3 (2)	Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 10-14-mm, żebrowane; zbrojenie słupów prętami stalowymi żebrowanymi fi 12 - 4 szt./ 1 słup + strzemiona,	kg	101,20		
1.3.4	KNR 202/1711/1	Mieszanka betonu zwykłego B-25 w warunkach przeciętnych, cement szybkotwardniejący 40, konsystencja wilgotna, kruszywo grupy I,	m3	1,80		
1.3.5	KNP 2/616/2 (8)	Układanie masy betonowej w konstrukcjach zbrojonych przy użyciu pompy, konsystencja masy betonowej ciekła i półciekła, płyty stropowe o grubości do 30 cm; betonowanie z zagęszczeniem (zawibrowaniem),	m3	1,80		
1.3.6	KNP 73/180/7 (1)	Słupy stalowe z dwuteowników, wysokość do 4,0 m, przygotowanie; wzmocnienie stropu dwuteownikiem walcowanym 140 mm - 2 bram,	kg	592,80		
1.3.7	KNP 73/180/7 (2)	Słupy stalowe z dwuteowników, wysokość do 4,0 m, montaż; montaż dwuteownika 140,	kg	592,80		
1.3.8	KNR 401/108/2	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1-km, grunt kategorii III; wywóz ziemi z wykopów,	m3	0,64		
1.3.9	KNR 401/212/3	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone; rozbiórka elementów betonowych,	m3	1,00		
					RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto)	
					PODATEK VAT.....%	
					RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT (brutto)	