



# POWIAT MIECHOWSKI ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MIECHOWIE



ul. Warszawska 11, 32-200 Miechów  
REGON 299943221  
NIP 659-154-58-68  
www.zdpmiechow.pl

tel. 41 381 11 61  
41 381 11 98  
fax. 41 383 18 27

email: [zarzaddrog@zdpmiechow.pl](mailto:zarzaddrog@zdpmiechow.pl)

Znak SE.260.7z.2022

Miechów, dn. 26.10.2022r.

**OTRZYMUJĄ WG ROZDZIELNIKA**

## ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

(procedura udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 pkt.1 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn.zm.)

**Roboty budowlane przy drogach powiatowych z podziałem na 2 zadania:**

**Zadanie 1: Remont drogi powiatowej nr 1200K ul. Warszawska w m. Miechów w km 0+166-0+380**

**Zadanie 2: Utwardzenie powierzchni pod wiatę przystankową przy drodze powiatowej nr 1217K Książ Wielki – Książ Mały – Moczydło w m. Krzeszówka w km 6+560**

### I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie  
ul. Warszawska 11  
32-200 Miechów tel.(041) 38 111 61, 38 111 98  
[www.zdpmiechow.pl](http://www.zdpmiechow.pl)  
[przetargi@zdpmiechow.pl](mailto:przetargi@zdpmiechow.pl)

### II. Opis przedmiotu zamówienia

- 1) **Zadanie 1: Remont drogi powiatowej nr 1200K ul. Warszawska w m. Miechów w km 0+166-0+380**

#### Zakres robót do wykonania

##### 1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

- 1.1 Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej- rozebranie krawężników betonowych na ławie betonowej, - 90 m  
1.2 Obrzeża trawnikowe 8x30-cm na podsypce piaskowej - rozebranie;  
rozebranie obrzeży trawnikowych 8x30 na ławie betonowej -112 m  
1.3 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka nieregularna na podsypce piaskowej, ręcznie;  
rozebranie nawierzchni chodników z kostki betonowej gr. 6 i 8 cm, kostka Behaton -172 m2  
1.4 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włązy kanałowe, studnie kanalizacyjne;  
regulacja wysokościowa studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej, studnie teletechniczne -3 szt  
1.5 Rozebranie barier stalowych pojedynczych;  
demontaż barier ochronnych stalowych, sprężystych SP-06- 144m

##### 2. Roboty ziemne

- 2.1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu III-IV

koryto pod chodnik, korekta skarpy nasypu, - 90,5 m<sup>3</sup>

2.2 Umocnienie wylotów przepustów, skarp i dna rowów płytami prefabrykowanymi umocnienie elementami betonowymi typu KRATA 60x40x8 na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wypełnieniem otworów : skarpa za chodnikiem przy zejściu do budynku nr 7- 50 m<sup>2</sup>

### **3. Podbudowa**

3.1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny

profilowanie i zagęszczenie podłoża: koryto pod chodnik- 222 m<sup>2</sup>

3.2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10 cm

uzupełnienie podbudowy pod chodnikiem z kruszywa kamiennego, łamanego w-w górna gr. śr. 10 cm, - 172 m<sup>2</sup>

3.3 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm

uzupełnienie podbudowy pod chodnikiem z kruszywa kamiennego, łamanego w-w górna gr. śr. 15 cm, - 142,5 m<sup>2</sup>

### **4. Elementy uliczne**

4.1 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30 cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa

ustawienie krawężników 15x30 na ławie betonowej: chodnik 90 m

4.2 Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem obrzeże na ławie betonowej z oporem -112 m

4.3 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem pod krawężnikiem,

pod obrzeża :  $112,0 \cdot 0,045 = 5,040000$

krata 60x40 :  $50,0 \cdot 0,2 = 10,000000$

-18,64 m<sup>3</sup>

4.4 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa ułożenie kostki brukowej, betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej: chodnik, kostka kolorowa Behaton gr. 8 cm

172 m<sup>2</sup>

### **5. Roboty wykończeniowe**

5.1 Bariery ochronne stalowe, jednostronne, masa 1 metra barier 39,0 kg;

wymiana barier stalowych ochronnych Sp-06 - 8m

5.2 Bariery ochronne stalowe, jednostronne, masa 1 metra barier 39,0 kg;

korekta ustawienia i wymiana słupków na dłuższe, rozstaw co 4 m,- 76 m

5.3 Bariery ochronne stalowe, jednostronne, masa 1 metra barier 39,0 kg;

korekta ustawienia, -60 m

## **2) Zadanie 2 Utwardzenie powierzchni pod wiatę przystankową przy drodze powiatowej nr 1217K Książ Wielki – Książ Mały – Moczydło w m. Krzeszówka w km 6+560**

### **Zakres robót do wykonania**

#### **1. Roboty ziemne**

1.1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowładkowymi na odległość do 1 km, koparka 0,60 m<sup>3</sup>, kategoria gruntu III-IV;

koryto pod peron - 7,62 m<sup>3</sup>

#### **2. Podbudowa**

2.1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny;

profilowanie i zagęszczenie podłoża, 50,8 m<sup>2</sup>

2.2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm;

uzupełnienie podbudowy pod chodnikiem z kruszywa kamiennego, łamanego w-w górna gr. śr. 15 cm," -50,8 m<sup>2</sup>

#### **3. Elementy uliczne**

3.1 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30-cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa;

ustawienie krawężników 15x30 na ławie betonowej," - 17 m  
3.2 Obrzeża betonowe, 30x8-cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem;  
obrzeże na ławie betonowej z oporem," - 23 m  
3.3 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem; ława betonowa z betonu C12/15:  
pod krawężnikiem, pod obrzeża," -1,72 m3  
3.4 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej,  
kostka szara; ułożenie kostki brukowej, betonowej gr. 6 cm ma podsypce cementowo - piaskowej:  
nawierzchnia peronu, kostka szara Behaton gr. 6 cm," - 50,8 m2

Szczegółowy zakres robót zawarto w Kosztorysie

- 3) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na każde zadanie oddzielenie.
- 4) Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy przy użyciu własnego sprzętu i materiałów.
- 5) Wykonawca zobowiązany jest do wydzielenia i zabezpieczenia terenu prowadzonych robót.
- 6) Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonywanie robót, odbiory częściowe (jeżeli dotyczy) oraz organizację (BHP, p.poż, oraz koordynacja w zakresie BHP) na terenie prowadzonych robót. Wszystkie czynności należy prowadzić i wykonywać w oparciu o aktualne normy i przepisy.
- 7) Zaleca się aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie roboty budowlanej oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty – nie jest to warunek konieczny do złożenia oferty
- 8) Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
Dla obydwu zadań:  
45000000-7 Roboty budowlane  
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad dróg  
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

### III. Termin wykonania zamówienia:

Zadanie 1: od podpisania umowy **do 16.12.2022r.**

Zadanie 2: od podpisania umowy **do 16.12.2022r.**

- IV. **Warunki płatności:** gotówka / przelew\* do 30 dni od daty otrzymania faktury  
Wykonawca wystawi fakturę na podstawie podpisanego protokołu końcowego odbioru robót-na każde zadanie oddzielnie

### V. Forma złożenia oferty

**Ofertę na formularzu ofertowym wraz z załączonym kosztorysem ofertowym** należy złożyć do dnia **03.11.2022r.** do godz.12<sup>00</sup> w formie:

- a) pisemnej w siedzibie ZDP\*
- b) email: [przetargi@zdpmiechow.pl](mailto:przetargi@zdpmiechow.pl)\*

Dyrektor  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Miechowie

inż. Krzysztof Szarek  
Podpis elektroniczny

### Załączniki

1. Druk Oferty
2. Kosztorys ofertowy
3. Projekt umowy