

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
12	Kosztorys	Remont drogi powiatowej Skala - Ostrysz - Ulina Wielka - Ulina Mała nr 1155K w miejscowości Ulina Wielka w km 11+100 12+500		
1	Element	Roboty przygotowawcze		
1.1	KNR 201/202/6 (1)	Roboty ziemne koparkami przedsięwziętymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1-km, koparka 0,60-m3, grunt kategorii IV		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Roboty ziemne związane z naprawą uszkodzonych poboczy	1400*2*1,0*0,2	560,000000	
		50*1,0*0,2	10,000000	
		RAZEM:	570,000000	m3 570,00
2	Element	Nawierzchnie		
2.1	KNR 231/108/2	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka mineralno-asfaltowa, mechanicznie w ilości 50kg/m2		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Wykonanie wyrównania uszkodzonej nawierzchni w ilości 50kg/m2	1350*4,1*0,05	276,750000	
		RAZEM:	276,750000	t 276,75
2.2	KNR 231/310/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 4-cm dla KR2		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Wykonanie w-wy ścieralnej gr. 4cm w celu zabezpieczenia podbudowy z kruszywa przed rozmyciem	1350*4,0+50*7+50	5 800,000000	
		RAZEM:	5 800,000000	m2 5 800,00
3	Element	Pobocza		
3.1	KNR 231/204/5	Nawierzchnie z tłuczni kamienno, warstwa górna z tłuczni, grubość warstwy po uwałowaniu 7-cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Pobocza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie szerokości 0,5m obustronnie	1350*0,5*2	1 350,000000	
	Odtworzenie konstrukcji poboczy	50*1,0*0,25	12,500000	
		RAZEM:	1 362,500000	m2 1 362,50
3.2	KNR 231/1002/2	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grys kamienny frakcji 8-12, kruszywo w ilości 10-dm3/m2		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1400*0,5*2	1 400,000000	
		RAZEM:	1 400,000000	m2 1 400,00
3.3	KNR 231/1002/1	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grys kamienny frakcji 5-8, kruszywo w ilości 8-dm3/m2		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1400*0,5*2	1 400,000000	
		RAZEM:	1 400,000000	m2 1 400,00