

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
12	Kosztorys	Remont drogi powiatowej Raszówek - Dosłońce - Miroszów nr 1232K w miejscowości Dosłońce, w km 2+175 - 2+905.		
1	Element	Roboty przygotowawcze		
1.1	KNR 201/201/1	Roboty ziemne koparkami przedsięwziętymi z transportem urobku samochodami samowładowymi do 1 km, koparka 0,15 m ³ , grunt kategorii I-II		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Roboty ziemne związane z przeprofilowaniem istniejącej zniszczonej podbudowy	730*1*2*0,2	292,000000
			RAZEM:	292,000000
			m3	292,00
2	Element	Podbudowy		
2.1	KNR 231/107/1	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłucznem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 5cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Uzupełnienie ubytków w zniszczonej istniejącej podbudowie	730*4,5*0,05	164,250000
		Zabezpieczenie kruszywem łamanym krawędzi nawierzchni bitumicznej	730*0,5*2,0*0,05	36,500000
			RAZEM:	200,750000
			m3	200,75
2.2	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie w-wa górna gr. 8,0cm	730*4,5	3 285,000000
			RAZEM:	3 285,000000
			m2	3 285,00
3	Element	Nawierzchnia		
3.1	KNR 231/310/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścierna o grubości 3 cm dla KR2 Krotność=2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Warstwa ścierna gr 6cm - zabezpieczenie warstwy z kruszywa	730*4,0	2 920,000000
			RAZEM:	2 920,000000
			m2	2 920,00
4	Element	Roboty wykończeniowe		
4.1	KNR 231/1402/2	Plantowanie poboczy ręczne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Plantowanie powierzchni poboczy z zagęszczeniem do wymaganych parametrów	730*0,5*2	730,000000
			RAZEM:	730,000000
			m2	730,00