

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont drogi powiatowej nr 1205K Celiny Przesławickie - Przesławice - Wielki Dół - Kalina Rędziny w m. Wielki Dół, w km 3+745 - 5+430		
1	Element	Nawierzchnia		
1.1	KNNR 6/108/2 (2)	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowa (standard II), samochód 10-15-t		
	Wyliczenie ilości robót:			
	wykonanie w-wy profilująco -			
	wzmacniającej z betonu asfaltowego,			
	ściśłego dla ruchu KR2 wraz z			
	oczyszczeniem i skropieniem			
	nawierzchni asfaltem drogowym			
	w ilości 100 kg/m2	162,0	162,000000	
	RAZEM:		162,000000 t	162,00

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
SEKCJI DROG I MOSTÓW

mgr inż. Grzegorz Sobczyk