

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztyorys	<b>Remont drogi powiatowej nr 1199K relacji Wierzbica - Książ Wielki w m. Konaszówka, na dł. 0,500 km od km 8+725 do km 9+225</b>		
1	Element	<b>Roboty przygotowawcze</b>		
1.1	KNNR 1/111/1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,500	0,500000	
		RAZEM:	0,500000	0,500
2	Element	<b>Roboty ziemne</b>		
2.1	KNR 201/206/4 (2)	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1-km, koparka 0,60-m3, grunt kategorii III, samochód 5-10-t		
		Wyliczenie ilości robót:		
		obustronne ścięcie poboczy na szerokości 1,0, w km 8+725 - 9+225	100,000000	
		RAZEM:	100,000000	100,00
2.2	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Profilowanie i zagęszczenie podłoża: koryta pod utwardzenie poboczy obustronnie km 8+725 - 9+225	500,000000	
		RAZEM:	500,000000	500,00
3	Element	<b>Nawierzchnia</b>		
3.1	KNNR 6/108/2 (2)	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-żwirowa (standard II), samochód 10-15-t		
		Wyliczenie ilości robót:		
		wykonanie w-wy profilująco - wzmacniającej z betonu asfaltowego dla ruchu KR2 wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni asfaltem drogowym km 8+725 - 9+225	65,000000	
		RAZEM:	65,000000	65,00
3.2	KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścierna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochód 5-10-t		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Warstwa ścierna z betonu asfaltowego dla ruchu KR 2 gr. 4 cm km 8+725 - 9+225	2 500,000000	
		rozjazdy skrzyżowania, poszerzenia na łukach	45,000000	
		20,0*0,5 + 50,0*0,5	35,000000	
		RAZEM:	2 580,000000	2 580,00
4	Element	<b>Roboty wykończeniowe</b>		
4.1	KNNR 6/113/4	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8-cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 mm śr. gr. 8 cm, szer. 0,5 km 8+725 - 9+225	500,000000	
		niwelacja zjazdów	120,000000	
		RAZEM:	620,000000	620,00
4.2	KSNR 6/1301/1	Plantowanie z zagęszczeniem poboczy do wymaganego profilu		
		Wyliczenie ilości robót:		
		plantowanie z zagęszczeniem poboczy do odpowiedniego spadku na śr. szer. 0,5m km 8+725 - 9+225	500,000000	
		RAZEM:	500,000000	500,00

ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
SEKCJI DROG I MOSTÓW

mgr inż. Grzegorz Szczyk