


Przedmiar robót

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|---------------|-------------------|---|------|-------|
| 12 | Kosztyorys | Przebudowa drogi powiatowej nr 1203K ul. Piłsudskiego w Miechowie, w km od 0+000 do km 1+326, odcinek długości 1,326km | | |
| 1 | Element | Roboty rozbiórkowe | | |
| 1.1 | KNNR 1/104/6 | Mechaniczne karczowanie pni drzew, średnice pni 56 – 65 cm; | szt | 1,00 |
| 1.2 | KNNR 1/104/8 | Mechaniczne karczowanie pni drzew, średnice pni 86 - 95 cm; | szt | 2,00 |
| 2 | Element | Oznakowanie drogi | | |
| 2.1 | Kalkulacja własna | Ustawienie słupków blokujących wjazd U-12c | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | Słupek fi 120mm, ocynkowany i lakierowany w kolorze białym, z naklejonymi pasami odblaskowymi w kolorze czerwonym z folii odblaskowej typu 2. | 8,00 | |
| RAZEM: | | | 8,00 | szt. |
| | | | 8,00 | szt. |
| | | | | 8,00 |

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
 SEKCJI DRÓG I MOSTÓW

 mgr inż. Grzegorz Sobczyk