

Numer postępowania: SE.261.5.2019

Miechów, 28.05.2019r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 6

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Przebudowa dróg powiatowych administrowanych przez ZDP w Miechowie w I półroczu 2019r. z podziałem na 2 zadania:

Zad.1 Przebudowa drogi powiatowej nr 1193K Chrapy – Przybysławice – Książ Wielki, odcinek Przybysławice – gr. gminy, dł. 4,703km, km0+000-4+703.

Zad.2 Przebudowa drogi powiatowej nr 1155K relacji Skała – Ostrysz –Ulina Wielka –Ulina Mała w m. Ulina Wielka, odc. od km 12+550 do km 13+535.31, dł.985.31m.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 16.10.2018r. Nr poz. 1986 ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1

Opis do projektu organizacji ruchu – zadanie nr 1 wskazuje na wykonanie tarcz znaków pionowych wielkości małej. Prosimy o potwierdzenie zapisu.

Odpowiedź 1

Zamawiający Informuje, iż dla zadania 1 należy przyjąć tarcze znaków pionowych wielkości średniej (S), za wyjątkiem drogowskazów tablicowych – wielkość mała (M).

Pytanie 2

Prosimy o podanie parametrów barier drogowych do wykonania zarówno na zadaniu nr 1 jak i zadaniu nr 2.

Odpowiedź 2

Zamawiający informuje, iż należy przyjąć bariery drogowe stalowe typu U-14a (grupy SP-05/4), wbijane, skrajne, bezprzekładkowe z prowadnicami typu B, na słupkach Sigma 100 z rozstawem co 4m.

Pytanie 3

Czy wszystkie znaki na zadaniu nr 1 należy wykonać z folii 2 generacji – wg opisu do projektu organizacji ruchu?

Odpowiedź 3

Zamawiający informuje, iż na zadaniu 1 tarcze znaków pionowych należy wykonać z folii 2 generacji dla znaków A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a, D-6b (jeżeli występują). Pozostałe znaki należy wykonać z folii 1 generacji.

Pytanie 4

Czy na zadanie 2 należy przyjąć średnicę słupków do znaków pionowych tak jak na zadanie 1 tzn. 70 mm?

Odpowiedź 4

Zamawiający informuje, iż na zadaniu 2 należy przyjąć słupki do znaków drogowych o średnicy 70mm.

Pytanie 5

Tabele zestawień dla projektowanego oznakowania poziomego wskazują na ilość 26,60 m2 do wykonania, natomiast w pozycji kosztorysowej jest 6 m2 – prosimy o wyjaśnienie rozbieżność.

Odpowiedź 5

Zamawiający informuje, iż tabele zestawień w projekcie oznakowania poziomego w ilości 26,60 m2 dotyczą całej drogi 1155K.

Ilość oznakowania poziomego do wykonania w ramach zadania 2 - 6m2 należy przyjąć zgodnie z przedmiarem i kosztorysem ofertowym dla realizowanego odc. drogi o dł.985.31m.

Numer postępowania: SE.261.5.2019

Pytanie 6

W związku z rozbieżnością w opisie pozycji kosztorysowej prosimy o potwierdzenie, iż oznakowanie poziome na zadaniu nr 2 należy wykonać jako grubowarstwowe (analogicznie do zadania nr 1).

Odpowiedź 6

Zamawiający informuje, że na zadaniu 1 i zadaniu 2 należy wykonać oznakowanie poziome, grubowarstwowe chemoutwardzalne gładkie.

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Miechowie
mgr inż. Roman Suchoń