

Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie
ul. Warszawska 11, 32-200 Miechów
Tel. (41)38-111-61, (41) 38- 111- 98
Fax. (41)38-318-27

Jednostka działająca w strukturach POWIATU MIECHOWSKIEGO

adres email: przetargi@zdpmiechow.pl
Strona internetowa: www.zdpmiechow.pl

Ogłoszenie nr 560549458-N-2020 z dnia 21.12.2020 r.

Miechów: Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie: Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu miechowskiego z podziałem na dwa zadania: Zad. 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 1184K odcinek I – (w km od 3+042 do km 5+756); odcinek II – (w km od 5+837 do km 6+264) w miejscowości Pstroszyce Drugie, Powiat Miechowski. Zad. 2 Przebudowa drogi powiatowej nr 1188K, odcinek I od km 2+930 do km 3+000, odcinek II od km 3+000 do km 3+315 ulica Sportowa w miejscowości Miechów-Charsznica, Powiat Miechowski

OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak

Numer ogłoszenia: 535114-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak

Numer ogłoszenia: 510100511-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie, Krajowy numer identyfikacyjny 29994322100000, ul. ul. Warszawska 11, 32-200 Miechów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 413 811 161, e-mail przetargi@zdpmiechow.pl, faks 413 831 827.

Adres strony internetowej (url): www.zdpmiechow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie: Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu miechowskiego z podziałem na dwa zadania: Zad. 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 1184K odcinek I – (w km od 3+042 do km 5+756); odcinek II – (w km od 5+837 do km 6+264) w miejscowości Pstroszyce Drugie, Powiat Miechowski. Zad. 2 Przebudowa drogi powiatowej nr 1188K, odcinek I od

km 2+930 do km 3+000, odcinek II od km 3+000 do km 3+315 ulica Sportowa w miejscowości Miechów-Charsznica, Powiat Miechowski

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

SE.261.1.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu miechowskiego z podziałem na dwa zadania: Zad. 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 1184K odcinek I – (w km od 3+042 do km 5+756); odcinek II – (w km od 5+837 do km 6+264) w miejscowości Pstroszyce Drugie, Powiat Miechowski. 1. Roboty przygotowawcze - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - Rozebranie przepustów: nawierzchni z bet., z masy mineralno-asfaltowej, kostki brukowej, kruszywa, rozebranie umocnienia z płyt betonowych, płyt krata, rozebranie ścianek czołowych, rur betonowych - Wywiezienie gruzu - Wycinka drzew i krzewów, mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, mechaniczne karczowanie zagajników 2. Odwodnienie korpusu drogowego - Wykonanie ubezpieczenia rowu płytami typu krata - Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi - Mechaniczne formowanie nasypów, zagęszczanie nasypów - Wykonanie odwodnienia liniowego na ławie bet. - Wykonanie robót ziemnych pod ławy i przepusty zjazdowe - Wykonanie części przelotowych przepustów zjazdowych, wyk. ścianek czołowych - Wykonanie robót ziemnych pod przepusty drogowe - Rozebranie przepustów z rur betonowych wraz ze ściankami czołowymi - Wykonanie części przelotowych przepustów drogowych wraz ze ściankami czołowymi - Oczyszczenie istn. przepustów z namułu 3. Jezdnia drogi pow. 1184K - Frezowanie nawierzchni asfaltowej - Mechaniczna rozbiórka podbudowy - Roboty ziemne, korytowanie – jezdnie, poszerzenia, rozjazdy - Profilowanie i zagęszczenie podłoża – jezdnie, poszerzenia, rozjazdy - Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem - Wyk. podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna - Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16 dla KR2 - Wykonanie nawierzchni - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11 dla KR3, gr.4cm po zagęszczeniu - Utwardzenie poboczy: korytowanie, podbudowa z kruszywa łamanego - Wyk. powierzchniowego utwardzenia poboczy 4. Skrzyżowanie w km 3+247,07 - Frezowanie nawierzchni asfaltowej - Koryta na poszerzeniach jezdni - Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa dolna, górna - Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16 dla KR2 - Wykonanie nawierzchni - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11 dla KR3, gr.3cm po zagęszczeniu 5. Budowa, przebudowa istniejących zjazdów Zjazdy publiczne - Wykonanie koryta - Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dolna i górna - Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16 dla KR2 - Wykonanie nawierzchni - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11 dla KR3, gr.3cm po zagęszczeniu Zjazdy z kruszywa - Wykonanie koryta - Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa górna - Nawierzchnia z destruktu (odzysk) Dojścia do posesji - Wykonanie koryta - Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa górna - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej - Obrzeża na ławie betonowej z oporem Zjazdy z kostki brukowej - Wykonanie koryta - Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dolna i górna - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej - Krawężniki na ławie betonowej z oporem - Obrzeża na podsypce piaskowej 6. Perony autobusowe - Roboty ziemne, korytowanie - Profilowanie i zagęszczenie podłoża - Warstwa odsączająca - Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa górna - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej - Obrzeża na ławie betonowej z oporem - Krawężniki na ławie betonowej z oporem - Ścieki uliczne z kostki bet. – 3 rzędy na ławie betonowej - Przepusty rurowe na ławie żwirowej wraz ze ściankami czołowymi - Montaż wiat przystankowych 7. Oznakowanie drogi i urządzenia bezpieczeństwa - Wyk. barierek chodnikowej U12a - Rozebranie znaków pionowych- tablice, słupki - Ustawienie znaków pionowych- tablice, słupki - Rozebranie i ustawienie barier drogowych SP-06 - Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne 8. Oświetlenie uliczne - Demontaż istn. opraw oświetleniowych - Montaż opraw ulicznych typu LED Zad. 2 Przebudowa drogi powiatowej nr 1188K, odcinek I od km 2+930 do km

3+000, odcinek II od km 3+000 do km 3+315 ulica Sportowa w miejscowości Miechów-Charsznica, Powiat Miechowski. 1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. - Ścinanie drzew - Mechaniczne karczowanie pni - Wywożenie dłuźyc, karpiny, gałęzi - Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na zjazdach i chodnikach - Rozebranie nawierzchni bitumicznej na zjazdach - Rozebranie podbudowy z kruszywa na zjazdach i chodnikach - Rozebranie obrzeży, krawężników, ław - Wywiezienie gruzu z terenu budowy - Frezowanie nawierzchni bitumicznej 2. Roboty ziemne - Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.40 m³ w gr. kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 6 km. 3. Chodniki - Profilowanie i zagęszczenie podłoża - Wykonanie podbudowy dolnej i górnej z kruszywa łamanego - Ustawienie krawężnika na ławie bet. z oporem - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, bezfazowej gr.8cm 4. Zjazdy - Ustawienie krawężnika na ławie bet. z oporem - Ustawienie obrzeża na ławie bet. z oporem - Profilowanie i zagęszczenie koryta - Wykonanie podbudowy dolnej i górnej z kruszywa łamanego - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, bezfazowej gr.8cm 5. Zatoki postojowe - Ustawienie krawężnika na ławie bet. z oporem - Profilowanie i zagęszczenie koryta - Wykonanie podbudowy dolnej i górnej z kruszywa łamanego - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, bezfazowej gr.8cm 6. Pobocza - Profilowanie i zagęszczenie koryta - Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - Nawierzchnia z destruktu gr. po zagęszczeniu 8cm - Powierzchniowe utrwalenie poboczy emulsją asfaltową z grysami - Ustawienie krawężnika na ławie bet. z oporem na odc. bez korytka odwadniającego 7. Nawierzchnie jezdni - Profilowanie i zagęszczenie koryta - Wykonanie podbudowy dolnej z kruszywa łamanego - Wykonanie podbudowy górnej z kruszywa łamanego - Wykonanie w-wy wyrównawczej z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16 KR2 - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16- w-wa wiążąca po zagęszczeniu 5cm KR2 - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11- w-wa ścieralna po zagęszczeniu 4cm KR3 8. Regulacja pionowa istn. studzienek - Regulacja pionowa istn. studzienek 9szt 9. Odwodnienie drogi - Wykonanie ławy C12/15 pod korytka betonowe - Ustawienie korytek betonowych na podsypce cem-piask. - Wykonanie ścieku ulicznego z kostki bet. - w 3 rzędach 10. Oznakowanie i urządzenia BRD - Demontaż znaków pionowych - tarcze i słupki - Montaż znaków pionowych - tarcze i słupki - Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego, grubowarstwowe, chemoutwardzalne (linie segregacyjne i krawędziowe) 11. Nasadzenia zastępcze drzew - Sadzenie drzew i krzewów starszych z bryłą korzeniową śr. wys. 1,2m

II.4) Główny kod CPV: 45233000-9

Dodatkowe kody CPV:

45233220-7

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:

Termin wykonania zamówienia Zad.1 do 15.10.2020r. Termin wykonania zamówienia Zad.2 do 15.10.2020r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Zad. 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 1184K odcinek I - (w km od 3+042 do km 5+756); odcinek II - (w km od 5+837 do km 6+264) w miejscowości Pstroszyce Drugie, Powiat Miechowski.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 04/06/2020

IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Lider: PRODiM Oskar Niezabitowski, , , ul. Blokowa 14, 31-752, Kraków, kraj/woj. małopolskie

Partner: AGROBUD Wiesław Nowakowski, , , Piotrkowice Małe 97, 32-104, Koniusza, kraj/woj. małopolskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 2970837.93 PLN.

IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:

14/10/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:

2. Zmianie ulega treść § 2 ust. 2 umowy, który otrzymuje brzmienie: Zakończenie całości robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy nastąpi: zad.1 do dnia 13.11.2020r.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

III. Zgodnie z treścią art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp dopuszcza się możliwość zmiany umowy, gdy Zamawiający przewidział to w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ. W treści pkt 25 ppkt. 2) b) SIWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu przewidziano możliwość zmiany umowy w zakresie terminu jej realizacji, spowodowaną koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej jeżeli konieczność ta wynika z okoliczności, której Zamawiający nie mógł przewidzieć w momencie zawarcia umowy. II. Po analizie w/w procesu realizacji robót na zadaniu inwestycyjnym należy stwierdzić, że w okresie od dnia 15.06.2020r. do dnia 22.07.2020 Wykonawca opracował receptę stabilizacji gruntu cementem i przeprowadził badania próbek wykonanych zgodnie z receptą, których wyniki nie spełniły minimalnych wytrzymałości założonych w dokumentacji zgodnych z SST. W związku z tym w okresie od dnia 27.07.2020r. do dnia 27.08.2020r. przygotowano i wykonano odcinek próbny, który po 28 dniach przebadano zgodnie z wymogami SST w wyniku których otrzymano pozytywne wyniki wytrzymałości wykonanej stabilizacji. Okres od dn. 27.07.2020r. do dn. 27.08.2020r. wynoszący 31 dni uznaje się za okres niezawiniony przez Wykonawcę. W związku z powyższym komisja proponuje, aby przychylić się do wniosku Wykonawcy o przedłużenie terminu zakończenia realizacji inwestycji o 29 dni tj. do dnia 13.11.2020r.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Mińszewie
mgr inż. Roman Sushoń
.....
Kierownik Zamawiającego