


PRZEKROJE NORMALNO-KONSTRUKCYJNE VI

PRZEKRÓJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY F-F



SZCZEGÓŁ "A"
skala 1:20

SZCZEGÓŁ "B"
skala 1:20

SZCZEGÓŁ "C"
skala 1:20




KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PERONU AUTOBUSOWEGO
8cm warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej
3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15cm warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3
15cm warstwa mrozochronna z mieszanki związanej cementem C15/2
Podłoże zagęszczane zgodnie z wymaganiami dla drogi o ruchu lekkim wg normy PN-S-02205:1998

KONSTRUKCJA POSZERZENIA PRZY PERONIE AUTOBUSOWYM
8cm warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej
3cm podsypka cementowo-piśskowa 1:4
25cm warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3
30cm warstwa mrozochronna z mieszanki związanej cementem C15/2
Podłoże zagęszczone zgodnie z wymaganiami dla dróg o ruchu średnim wg normy PN-S-02205:1998

KONSTRUKCJA NAMEWIECZNI JEZDNI	1. obszar
4cm warstwa ścielidła z mieszanki mineralno-ostłatowej AC11S	
8cm warstwa wiązadła z mieszanki mineralno-ostłatowej AC16W	
25cm warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3	
30cm warstwa mrozochronna z mieszanki związanej cementem C1.5/2	
Podłoże zagęszczane zgodnie z wymaganiami	
Idla drogi o ruchu średnim wg normy PN-S-02205:1998	

Obrzeże betonowe o wymiarach 8x30x100cm
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5cm
Ławo pod obrzeże jw. o wymiarach 25x25x10cm z betonu C12/15

Krawężnik betonowy o wymiarach 15x30x100cm
fazowany na podstypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5cm
kawa pod krawężnik iw. o wymiarach 30x35x15cm z betonu C12/15

inwestor:			
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1218K KSIĄŻ MAŁY - BOCZKOWICE OD KM 0+000 DO KM 1+838			
<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> POWIAT MIECHOWSKI ul. Racławicka 12 32-200 Miechów </div> </div>			
projektant:			
ADM Projekt Sp. z o.o. ul. Królowej Jadwigi 5 26-060 Chęciny			
adres inwestycji:		faza:	
msc. Książ Mały, Boczkowice, gmina Książ Wielki		PROJEKT WYKONAWCZY	
działki ewidencyjne:		data:	skala:
wg Opisu Technicznego		2019-06	1:500
tytuł rysunku:	przebieg:	rezyzja:	nr rysunku:
PRZEBIEG NORMALNO-KONSTRUKCYJNY VI		-	D-02.6
autorzy opracowania:		podpis:	
nr uprawnień / specjalność:			
projektował:	mgr inż. Mariusz POBOCHA	SWK/0142/P000/09 / drogowo	
opracował:	-		
sprawdził:	mgr inż. Kinga ŻELAZOWSKA	SWK/0102/PB0/18 / drogowo	
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE			
Reprodukcja projektu w całości lub fragmentach bez uprzedniego zezwolenia autorów zabroniona			