Nr postępowania: SE.266.1.2020 Miechów 21.10.2020 r.

INFORMACJA
dla Wykonawców nr 5

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

„Przebudowa drogi powiatowej 1224K Bukowska Wola - Działoszyce, odcinek od km 0+000 do km 10+200, na dł. 10,200 km"

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 27.09.2019 r. poz. 1843) udziela odpowiedzi na pytanie:

Pytanie 1

Proszę o potwierdzenie że znak D-6 ma być zamontowany na słupku przydrożnym, z zasilaniem solarnym, wym 600x600 mm z „kroczącym ludzikiem"

Odpowiedź 1

Zamawiający informuje, iż znak D-6 aktywny „ kroczący pieszy" powinien spełniać następujące parametry:
- Znak D6 600x600mm z aktywnym "kroczącym ludzikiem"
- Podwójny detektor ruchu
- Sterownik znaku

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE
Napięcie zasilania 12/24VDC
Rodzaj zasilania Typ akumulatora
Typ czujnika Panel słoneczny
min Pobór mocy średni/max słoneczne żelowy podczerwień/mikrofala 50 Watt 1/6,0W
Wymiary 600x600mm
Kąt rozsyłu światła 15-30
Jasność świecenia Min 1500cd
Temperatura pracy -30 do +60
Warunki środowiskowe IP67
Mocowanie Słupek fi76mm

Pytanie 2

Proszę o potwierdzenie, że istniejący ekran akustyczny należy wymienić w całości na nowy w zakresie posadowienia, konstrukcji wsporczej i wypełnienia.

Odpowiedź 2

Zamawiający informuje, iż istniejący ekran akustyczny należy w całości wymienić na nowy element w zakresie posadowienia, konstrukcji wsporczej oraz wypełnienia.

Pytanie 3
Czy okres gwarancji na oznakowanie poziome jest tożsamy z deklarowanym okresem gwarancji, czy krótszy.

Odpowiedź 3
Zamawiający informuje, iż wymagana gwarancja na wykonanie oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalne gładkie wynosić ma 36 miesięcy od daty odbioru zadania .

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Miechowie
mgr inż. Roman Suchoń