

## INFORMACJA

dla Wykonawców nr 4

### Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

**Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu miechowskiego z podziałem na 2 zadania:**

**Zad. 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 1235K w km 0+000 do km 2+981 w miejscowości Raclawice, Janowiczki, Powiat Miechowski.**

**Zad. 2 Przebudowa drogi powiatowej nr 1201K w km 0+000 do km 0+592 w miejscowości Miechów, Powiat Miechowski”**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) udziela wyjaśnień na zadane pytania dotyczące zadania nr 1:

#### **Pytanie 1.**

Proszę o informacje czy możliwa jest zamiana płyt ażurowych zgodnie z pozycją 41 na płytki betonowe.

41	KNNR 10 0407/01.1	D- 06.01.01	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "KRATA" 60x40x8cm na ławie betonowej z betonu C12/15 gr. 10 cm wraz z wypełnieniem otworów betonem - rowy	m2	1 862,00
----	----------------------	----------------	--	----	----------

Umocnienie ażurami i uzupełnienie betonem wydaje się bardziej kosztowny a poprzez ułożenie płytek betonowych uzyskamy podobny zamierzony skutek ( rów szczelny).

#### **Odpowiedź 1.**

*Zamawiający informuje, że umocnienie rowu w pozycji 41 kosztorysu ofertowego i poz. 41 przedmiaru robót, należy wykonać zgodnie z ich opisem z płyt ażurowych typu "KRATA" 60x40x8cm na ławie betonowej z betonu C12/15 gr. 10 cm wraz z wypełnieniem otworów betonem.*

#### **Pytanie 2.**

Proszę o informacje czy należy zastosować rury wipro?

65	KNNR 6 0605/08	D- 03.01.01	Rury żelbetowe o średnicy 80cm przepustów pod koroną drogi na ławie z kruszywa o gr. 20 cm wraz z obsypką z kruszywa - analogia	m	23,00
----	-------------------	----------------	---	---	-------

**Odpowiedź 2.**

Zamawiający informuje, że przepust pod koroną drogi w pozycji 65 kosztorysu ofertowego i poz. 65 przedmiaru robót, należy wykonać z rur żelbetowych fi 80 cm typu WIPRO.

**Pytanie 3.**

Proszę o informacje czy należy zastosować rury wipro?

67	KNNR 6 0605/08	D- 03.01.01	Rury betonowe o średnicy 150cm przepustów pod koroną drogi na ławie z kruszywa o gr. 40 cm wraz z obsypką z kruszywa - analogia	m	10,00
----	-------------------	----------------	---	---	-------

**Odpowiedź 3.**

Zamawiający informuje, że przepust pod koroną drogi w pozycji 67 kosztorysu ofertowego i poz. 67 przedmiaru robót, należy wykonać z rur żelbetowych fi 150 cm typu WIPRO.

DYREKTOR  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Miechowie  
  
mgr inż. Roman Suchoń