

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu miechowskiego z podziałem na 4 zadania:

Zad. 1 Przebudowa pobocza drogi powiatowej nr 1188K Uniejów - Chodowiec - Charsznica w msc. Chodowiec, od km 0+490 do km 1+340.

Zad. 2 Remont drogi powiatowej nr 1175K Charsznica - do drogi 783, od km 1+223 do km 1+343, dł. 120 mb polegający na wykonaniu utwardzonego pobocza.

Zad. 3 Remont dróg powiatowych

- nr 1207K w m. Szczepanowice od km 9+034 do km 9+434, od km 9+625 do km 9+745, od km 10+000 do km 10+140;

- nr 1210K w m. Parkoszowice od km 2+605 do km 2+825, od km 2+980 do km 3+100, poprzez wykonanie warstwy profilująco- wzmacniającej.

Zad. 4 Remont drogi powiatowej nr 1155K Skała – Ostrysz - Ulina Wielka - Ulina Mała, odc. w km 0+000 - 1+300.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) udziela wyjaśnień na zadane pytania dotyczące zadania nr 3:

Pytanie 1.

Proszę o potwierdzenie, iż w cenie jednostkowej należy uwzględnić frezowanie istniejącej nawierzchni.

Odpowiedź 1.

Zgodnie z opisem przedmiaru robót „Zad. 3” - Załącznik nr 8 do SWZ w cenie jednostkowej pozycji wykonania warstwy profilująco-wzmacniającej z mieszanki asfaltowe, należy uwzględnić wyfrezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na długości ok. 2,0 mb i gr. ok. 5-6 cm na początku i na końcu odcinków wykonywanej nawierzchni oraz skropienie istniejącej nawierzchni bitumem w ilości ok. 0,3kg/m² wraz z uszczelnieniem szwu pionowego na długości łączonych nawierzchni, taśmą bitumiczną.

Pytanie 2.

Proszę o potwierdzenie, iż w zakresie nie jest ścinka oraz wykonanie poboczy.

Odpowiedź 2.

Zamawiający informuje, że zakres robót „zadania 3” nie obejmuje ścięcia i wykonania poboczy. W ramach przygotowania podłoża pod warstwę profilująco-wzmacniającą, należy oczyścić (odkryć) krawędzie jezdni.

Pytanie 3.

Proszę o potwierdzenie, iż należy wykonać nawierzchnie dla ruchu KR1-2.

Odpowiedź 3.

Zamawiający informuje, że warstwę profilująco-wzmacniającą należy wykonać z mieszanki mineralno - asfaltowej dla kategorii ruchu KR 2, zgodnie z załączoną SST dla warstwy ścieralnej.

Pytanie 4.

Prosimy o potwierdzenie, iż destruktu jest własnością Wykonawcy.

Odpowiedź 4.

Zamawiający informuje, że zagospodarowanie destruktu pozyskanego z frezowania istniejącej nawierzchni na połączeniach z wykonywaną warstwą profilująco-wzmacniającą, leży w gestii wykonawcy robót.

Ponadto Zamawiający informuje, że na stronie internetowej prowadzonego postępowania zamieszczono skorygowane „kosztorysy ofertowe dla zad. 1 - 4” – załącznik nr 2 do SWZ.

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Miechowie
mgr inż. Roman Suchoń