



PRZĘKRÓJ TYPOWY skala 1:50
km roboczy 0+295 do km 0+387;

STAN ISTNIEJĄCY



STAN PROJEKTOWANY



B	
KONSTRUKCJA POBOCZA	
8cm	Kostka brukowa betonowa, szara
3cm	Podsyпка cem.-piaskowa 1:4
10cm	Podbudowa z kruszywa łameneęo 0/31,5mm
20cm	Podbudowa z kruszywa łameneęo 0/63mm

A	
POSADOWIENIE OBRZEŻA	
8x30cm	Obrzeże bet. wibroprasowane
5cm	Podsyпка piaskowo-cem. 1:4
10cm	Ława z betonu B-15 - 0,02m³/mb

C	
POSADOWIENIE KRAWĘŻNIKA	
15x30cm	Krawężnik bet. wibroprasowany
5cm	Podsyпка piaskowo-cem. 1:4
15cm	Ława z betonu B-15 - 0,06m³/mb

INWESTOR:		DATA:	
Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie		09-2018r.	
TEMAT:		FAZA:	
Remont droęi powiatowej nr 1175K Charsznica - do droęi 783, od km 1+223 do km 1+343, dł. 120mb polegająca na wykonaniu utwardzoneęo pobocęa (kilometręż roboczy opisany w projekcie zagospodarowania terenu 10 odcinek od km rob. 0+295 do km rob. 0+415).		PB	
TREŚĆ:		DATA:	
PRZĘKRÓJ TYPOWY		NR. - 3	
PROJEKTOWAŁ:		SKALA:	
mgr inż. Roman Suchoń		1 : 50	
KL-520/94			