

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przebudowa drogi powiatowej nr 1239K w km od 4+100 do km 6+953 (obiekt mostowy w km 6+925) w miejscowości Jaksice, Kamieńczyce i Komorów, Powiat Miechowski - tablice informacyjne		
1	Element	Tablice informacyjne		
1.1	KNR 231/702/2	Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi-70-mm		
	Wyliczenie ilości robót:			
	słupki z rur stalowych do tablic informacyjnych	2,0		
			2,000000	
		RAZEM:	2,000000	szt
1.2	KSNR 6/702/7	Pionowe znaki drogowe, drogowaskazy jednoramienne o powierzchni ponad 0,3-m2		
	Wyliczenie ilości robót:			
	tablice informacyjne o realizacji projektu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, wymiar 180x120 cm treść zgodna z regulaminem projektu (wg. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych) wraz z uchwytyami do montażu,	1,0		
			1,000000	
		RAZEM:	1,000000	szt
1.3	Kalkulacja indywidualna	Montaż tablic informacyjnych na słupkach z rur stalowych		
	Wyliczenie ilości robót:			
	zamontowanie tablicy informacyjnej o wym 180x120 cm na słupkach z rur stalowych fi 70 mm	1,0		
			1,000000	
		RAZEM:	1,000000	szt.