

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztyorys	<b>Remont drogi powiatowej nr 1227K Rędziny Borek - Śladów w miejscowościach Kalina Wielka, Rędziny Borek w km 0+000 - 1+700</b>		
1	Element	<b>Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe</b>		
1.1	KNR 231/1402/5 (1)	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10-cm, nakłady podstawowe		
Wyliczenie ilości robót:				
oczyszczenie krawędzi jezdni				
obustronnie:				
km od 0+000 do km 1+700		1700,0*1,0*2		3 400,000000
RAZEM:				3 400,000000
			m2	3 400,00
2	Element	<b>Nawierzchnia</b>		
2.1	KNNR 6/108/2 (2)	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-żwirowa (standard II), samochód 10-15-t		
Wyliczenie ilości robót:				
wykonanie w-wy profilująco -				
wzmacniającej z mieszanki mineralno -				
asfaltowej, w ilości 75 kg/m2 dla ruchu				
KR2, wraz z oczyszczeniem i				
skropieniem asfaltem upłynionym				
km od 0+000 do km 1+700		1700,0*4,2*0,075		535,500000
		30,00*0,075		2,250000
RAZEM:				537,750000
			t	537,75
2.2	KSNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochód 5-10-t - KR3		
Wyliczenie ilości robót:				
wykonanie w-wy ścieralnej z betonu				
asfaltowego, gr. 4 cm dla ruchu KR3,				
km od 0+000 do km 1+700		1700,0*4,0		6 800,000000
		30,0		30,000000
RAZEM:				6 830,000000
			m2	6 830,00
3	Element	<b>Pobocza</b>		
3.1	KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10-cm		
Wyliczenie ilości robót:				
utwardzenie poboczy kruszywem				
kamiennym, łamanym śr. gr. 10 cm szer.				
0,5 m				
obustronnie				
km od 0+000 do km 1+700		1700,0*0,5*2		1 700,000000
RAZEM:				1 700,000000
			m2	1 700,00
3.2	KNKRB 1/313/1	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. gruntu I-IV		
Wyliczenie ilości robót:				
Plantowanie poboczy na czysto szer.				
0,5m				
obustronnie				
km od 0+000 do km 1+700		1700,0*0,5*2		1 700,000000
RAZEM:				1 700,000000
			m2	1 700,00