

Przedmiar robót

Remont drogi powiatowej nr 1232K Raszówek, Dosłońce - Miroszów w miejscowościach Raszówek, Dosłońce w km 0+000 - 1+305 oraz w km 2+905 - 3+720

Nazwa i kod CPV: **45000000-7 Roboty budowlane**
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
Inwestor: **Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie**

Data opracowania:
2026-08-19

Autor opracowania:
mgr inż. Marcin Tompolski

.....

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztyorys	Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg Remont drogi powiatowej nr 1232K Raszków, Dosłońce - Miroszów w miejscowościach Raszków, Dosłońce w km 0+000 - 1+305 oraz w km 2+905 - 3+720		
1	Element	Roboty przygotowawcze		
1.1	KNR 231/1402/5 (1)	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10'cm, nakłady podstawowe		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Wykonanie ścinki zawyżonych poboczy mechanicznie obustronnie na szerokości 0,75m	2120*0,75*2	3 180,00	
	RAZEM:		3 180,00	m2 3 180,00
2	Element	Roboty rozbiórkowe i odtworzenie konstrukcji		
2.1	KNR 201/206/5 (2)	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1'km, koparka 0,60' m3, grunt kategorii IV, samochód 5-10't		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Roboty związane z rozbiórką zniszczonej konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej	1305*1,5*0,35	685,13	
	RAZEM:		685,13	m3 685,13
2.2	KNR 231/111/3	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z dowozu, grubość podbudowy po zagęszczeniu 15'cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Wykonanie warstwy podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr po zagęszczeniu 15cm	1305*1,5	1 957,50	
	RAZEM:		1 957,50	m2 1 957,50
2.3	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20'cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 gr po zagęszczeniu 25cm z zaklinowaniem kruszywem 0/31,5	1305*1,5	1 957,50	
	RAZEM:		1 957,50	m2 1 957,50
3	Element	Warstwa bitumiczna		
3.1	KNR 231/311/7	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa ścieralna, grubości 6'cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Wykonanie warstwy ścieralnej profilujaco - wzmacniającej w ilości średnio 150kg/m2 , Kategoria KR3	2120*5,0-25*5,0	10 475,00	
	RAZEM:		10 475,00	m2 10 475,00
4	Element	Pobocza		
4.1	KNR 231/308/1	Nawierzchnie betonowe, warstwa dolna, grubości 12'cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Pobocza z betonu cementowego klasy C16/20 wykonane na mokro z zatarciem na gładko	250*0,75*2	375,00	
	RAZEM:		375,00	m2 375,00
4.2	KNR 231/204/3	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 10'cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr 7cm	1870*0,75*2-50*0,75	2 767,50	
	RAZEM:		2 767,50	m2 2 767,50