

Przedmiar robót

Remont drogi powiatowej nr 1233K Kropidło - Raclawice w miejscowości Kropidło w km 1+115 - 1+950

Nazwa i kod CPV: **45000000-7 Roboty budowlane**
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
Inwestor: **Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie**

Data opracowania:
2026-08-19

Autor opracowania:
mgr inż. Marcin Tompolski

.....

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg Remont drogi powiatowej nr 1233K Kropidło - Raclawice w miejscowości Kropidło w km 1+115 - 1+950		
1	Element	Roboty przygotowawcze		
1.1	KNR 231/1402/5 (1)	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10 cm, nakłady podstawowe		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Wykonanie ścinki zawyżonych poboczy mechanicznie obustronnie na szerokości 0,75m	835*0,75*2	1 252,50	
	RAZEM:		1 252,50	m2
2	Element	Warstwa bitumiczna		
2.1	KNR 231/108/2	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka mineralno-asfaltowa, mechanicznie		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Wykonanie warstwy wyrównawczej w ilości średnio 50kg/m2 , Kategoria KR2	835*5,0*0,05	208,75	
	RAZEM:		208,75	t
2.2	KNR 231/311/7	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa ścieralna, grubości 6 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Wykonanie warstwy ścieralnej profilujaco - wzmacniającej w ilości średnio 150kg/m2 , Kategoria KR3	835*5,0	4 175,00	
	RAZEM:		4 175,00	m2
3	Element	Pobocza		
3.1	KNR 231/204/5	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwalowaniu 7 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5	835*0,75*2	1 252,50	
	RAZEM:		1 252,50	m2