

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont przepustu 2xØ150 cm w km 11+918 ciągu drogi powiatowej nr 1225K Kalina Rędziny - Gluzy - Działoszyce w m. Kropidło		
1	Element	Roboty ziemne i odwodnieniowe		
1.1	KNR 233/606/1 (1)	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych, przepusty rurowe		
	Wyliczenie ilości robót:			
	wykonanie murka czołowego ze skrzydełkiem na przepuscie drogowym fi 2xØ50 wraz z wykonaniem robót ziemnych			
	murek czołowy z fundamentem	$(5,0*2,0 - 2*1,77)*0,3 + 5,0*1,0*0,5$		4,438000
	skrzydełko z fundamentem	$0,5*(2,0+1,2)*2,5*0,3 + 2,5*1,0*0,5$		2,450000
		RAZEM:	6,888000	m3
				6,89
1.2	KNR 201/206/4 (2)	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowymi do 1-km, koparka 0,60 m3, grunt kategorii III, samochód 5-10 t		
	Wyliczenie ilości robót:			
	koryto pod utwardzenie pobocza wraz z odwozem ziemi	60,0*0,3		18,000000
		RAZEM:	18,000000	m3
				18,00
1.3	KSNR 6/113/3	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25-cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
	dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego, gr. 25 cm, z zagęszczeniem	10,0*6,0		60,000000
		RAZEM:	60,000000	m2
				60,00

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
SEKCJI DROG I MOSTÓW
[Podpis]
mgr inż. Grzegorz Sobczyk