

Wykonanie robót budowlanych na drodze powiatowej nr 1203K ul. Piłsudskiego, polegających na wykonaniu podstopni przy budynkach.

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Wykonanie robót budowlanych na drodze powiatowej nr 1203K ul. Piłsudskiego, polegających na wykonaniu podstopni przy budynkach.		
1	Element	Podbudowy		
1.1	KSNR 6/803/4	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka regularna na podsypce cementowo-piaskowej, mechanicznie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		rozebranie kostki brukowej przy budynkach		28,20
		RAZEM:	m2	28,20
1.2	KNR 201/206/4 (2)	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1·km, koparka 0,60·m3, grunt kategorii III, samochód 5-10·t		
		Wyliczenie ilości robót:		
		korytowanie pod zjazd		1,70
		RAZEM:	m3	1,70
1.3	KNR 201/301/2	Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1·km, kategoria gruntu III		
		Wyliczenie ilości robót:		
		korytowanie pod obrzeże i schody (dojścia do budynków)		11,50
		RAZEM:	m3	11,50
1.4	KSNR 6/113/6	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		W-wa podbudowy:		
		pod schody		15,00
		zjazd		17,00
		RAZEM:	m2	32,00
2	Element	Elementy uliczne		
2.1	KNR 231/402/4	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Ławy z betonu C12/15 w ilości 0,03m3/mb pod obrzeża betonowe		3,96
		RAZEM:	m3	3,96
2.2	KNR 231/407/2	Obrzeża betonowe, 20x6·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		obrzeża betonowe 8x30 przy budynkach		93,00
		RAZEM:	m	93,00
2.3	KNR 231/407/5	Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową		
		Wyliczenie ilości robót:		
		obrzeża betonowe 8x30 schody, zjazd		39,00
		RAZEM:	m	39,00
2.4	KNR 231/511/2 (2)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		nawierzchnia schodów		15,00
		RAZEM:	m2	15,00
2.5	KNR 231/511/3 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara		
		Wyliczenie ilości robót:		
		nawierzchnia zjazdu		17,00
		RAZEM:	m2	17,00

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
SEKCJI DROG I MOSTÓW
mgr inż. Grzegorz Sobczyk