

KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 – kanalizacja deszczowa

/ tabela elementów rozliczeniowych /

Przebudowa drogi powiatowej nr 1203K ul. Piłsudskiego w Miechowie, w km od 0+000 do km 1+326,
odcinek długości 1,326km

| LP | POZYCJA SST | OPIS ROBÓT | JEDN. | ILOŚĆ | CENA JEDN. (NETTO) | WARTOŚĆ (NETTO) |
|-------------------------------|-------------|---|-------|----------|--------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Kanalizacja deszczowa. | | | | | | |
| 1 | D-03.02.01 | Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 10 km (kat. gr. IV) | m3 | 203,00 | | |
| 2 | D-03.02.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr. kat. IV z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 10 km | m3 | 475,00 | | |
| 3 | D-03.02.01 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych wypraskami w grunt. suchych kat. III-IV wraz z rozbiór. zakładanymi poziomo, głęb. do 3,0 m. | m2 | 1 218,00 | | |
| 4 | D-03.02.01 | Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m, piaskiem dowiezionym. | m3 | 459,00 | | |
| 5 | D-03.02.01 | Ręczne zagęszczenie zasypki. | m3 | 459,00 | | |
| 6 | D-03.02.01 | Podłoże piaskowe pod rurociągi grub. 20 cm, piaskiem dowiezionym, z zagęszczeniem. | m2 | 219,00 | | |
| 7 | D-03.02.01 | Podłoże piaskowe grub. 25 cm pod studzienki, piaskiem dowiezionym, z zagęszczeniem. | m2 | 36,00 | | |
| 8 | D-03.02.01 | Podłoże piaskowe grub. 25 cm pod studzienki inspekcyjne, piaskiem dowiezionym, z zagęszczeniem. | m2 | 32,00 | | |
| 9 | D-03.02.01 | Podłoże piaskowe pod wpusty grub. 20 cm, piaskiem dowiezionym, z zagęszczeniem. | m2 | 72,00 | | |
| 10 | D-03.02.01 | Obsypka rurociągów piaskiem dowiezionym, z zagęszczeniem. | m3 | 120,00 | | |
| 11 | D-03.02.01 | Rurociąg kanalizacyjny PP SN8 o śr. zewn. 200 mm. | m | 182,00 | | |
| 12 | D-03.02.01 | Rurociąg kanalizacyjny PP SN8 o śr. zewn. 160 mm | m | 37,00 | | |
| 13 | D-03.02.01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. do 2,0m, w tym jeden kratowiaz. | stud. | 4,00 | | |
| 14 | D-03.02.01 | Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne PP śr. 400 mm. | kpl. | 5,00 | | |
| 15 | D-03.02.01 | Wpust uliczny krawężnikowy z osadnikiem. | kpl. | 18,00 | | |
| 16 | D-03.02.01 | Kształtki PP o śr. zewn. 200 mm /mufy/ | szt. | 40,00 | | |
| 17 | D-03.02.01 | Kształtki PP o śr. zewn. 160 mm /mufy/ | szt. | 1,00 | | |
| 18 | D-03.02.01 | Kształtki PP o śr. zewn. 200 mm - podłączenie rur spustowych - 6 kpl.; kolanko, zwężka. | szt. | 12,00 | | |
| 19 | D-03.02.01 | Kształtki PP o śr. zewn. 160 mm - podłączenie rur spustowych - 6kpl. /prostki, zwężki/ | szt. | 12,00 | | |
| 20 | D-03.02.01 | Podłączenie rur spustowych - montaż rewizji o śr. 160 mm z rusztem osadczym. | szt. | 6,00 | | |
| 21 | D-03.02.01 | Rozebranie i ponowny montaż rurociągu śr. 400 mm. | m | 4,00 | | |
| 22 | D-03.02.01 | Demontaż wpustów ulicznych. | kpl. | 9,00 | | |

| | | | | | | |
|----|------------|--|-------|-------|-------------------------------------|--|
| 23 | D-03.02.01 | Demontaż rurociągów o śr. 200 mm. | m | 10,00 | | |
| 24 | D-03.02.01 | Włączenie proj. rurociągów do istn. studzienek /wykucie otworów/. | m2 | 1,50 | | |
| 25 | D-03.02.01 | Obetonowanie rurociągów. | m3 | 0,25 | | |
| 26 | D-03.02.01 | Pompowanie wody z wykopów. | godz. | 50,00 | | |
| 27 | D-03.02.01 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów. | kpl. | 26,00 | | |
| 28 | D-03.02.01 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów. | kpl. | 26,00 | | |
| 29 | D-03.02.01 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych. | kpl. | 24,00 | | |
| 30 | D-03.02.01 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych. | kpl. | 24,00 | | |
| 31 | D-03.02.01 | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką. | m3 | 10,00 | | |
| 32 | D-03.02.01 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 10 km | m3 | 10,00 | | |
| 33 | D-03.02.01 | Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odległość 10 km | t | 1,00 | | |
| | | | | | RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto) | |
| | | | | | PODATEK VAT.....% | |
| | | | | | RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT (brutto) | |

Miejscowość, data

pieczęć i podpis oferenta